

**Domek Dzik 7x5m Cena od 36 900 zł brutto.
35m2.**

**Przestronny, solidny, funkcjonalny domek na działkę rekreacyjną dla całej rodziny.
W tej samej cenie możliwe dowolne zmiany układu środka.
Konstrukcja szkieletowa, drewno sosnowe, strugane. Elewacja ze świerka estońskiego impregnowana ciśnieniowo.**

Domek możliwy do wybudowania na podstawie zgłoszenia.
Dysponujemy kompletnym projektem i dokumentacją techniczną.
Szybki tani montaż przez profesjonalnych monterów.

W cenie drzwi stalowe, okna plastikowe, 6-komorowe z szybą zespoloną.
Pokrycie dachu blachotrapez w kolorze.

Proponujemy zakup Domku w następujących wersjach	Cena (PLN)
Materiały budowlane profesjonalnego montażu; z elementami wymagającymi docięcia -zawiera zestaw elementów zgodnie z ustaleniami, rysunki poglądowe, akcesoria montażowe; Konieczne profesjonalne narzędzia i doświadczenie do wykonania montażu – w przypadku samodzielnego montażu bez gwarancji na produkt, z rękojmią sprzedawcy dotyczącą materiałów.	36900
W zestawie: domek z antresolą o wymiarach 5x7m, 3 okna 1200x1140mm, 1 okno 700x1140mm, okno łazienkowe 600x600mm, drzwi wejściowe 90x200 stalowe, ścianki działowe łazienki i sypialni	
Membrana, kontrłaty, materiał na okapy.	
Stropopodłoga -boazeria 12mm+podkład+plyta OSB 18mm na antresoli + podłoga z płyty OSB 18mm na parterze. Ścianki działowe łazienki.	

Domek Dzik – CENNIK – CENY BRUTTO

	Cena (PLN) brutto
DIY – Domek w elementach – materiały budowlane do obróbki i montażu	36 900
Wersja obejmuje Domek opisany powyżej, przygotowany do montażu. Montaż wymaga doświadczenia budowlanego i profesjonalnych narzędzi. Podana cena nie obejmuje kosztu dostawy domku i kosztu dojazdu ekipy budowlanej. Wskazówki: Kluczowe dla trwałości domku jest właściwe przygotowanie fundamentu, pomalowanie elewacji i trwałe pokrycie dachowe.	36 900
Wersja sugerowana przez wykonawcę obejmuje wszystkie wymienione poniżej usługi Z dostawą materiałów - pozycje od 1 do 10:	65 200
Wykonanie wylewanego fundamentu punktowego pod domek i taras – pale betonowe. 4000. Za dopłatą 800zł słupki wylane w szalunku traconym imitującym łupany kamień. Za dopłatą 600zł maskowanie słupów rollborderem. Za dopłatą 1200zł maskowanie słupów ozdobnymi panelami betonowymi. W cenie 9900zł pełen fundament, to jest płyta ława fundamentowa+ściany fundamentowe+szlichta+hydroizolacja +przeprowadzenie mediów przez fundament- za robocizną z materiałem.	4 000
Montaż domku opisanego wyżej; w cenie dojazd do 30km od Opacz Kolonia. W cenie 1 impregnacja ścian.	5 500
Ocieplenie podłogi styropianem – 10cm, z wybiciem ślepej podłogi, pogrubieniem podwaliny, z folią. Zamiennie wylewka na styropianie - przy pełnym fundamencie. Cena za robocizną z materiałem	3 500
Pokrycie dachu domku blachotrapez w wybranym kolorze; blachotrapez 18mm	6 000
Schody proste, jednobiegowe szerokości 80cm, z montażem, bez lakierowania	1900
Ocieplenie dachu wełną grubości 10cm, ze sznurkowaniem i foliowaniem	1 900

9	Malowanie elewacji Impregnatem powłokotwórczym Imprachron kolor brąz Cena z materiałem. Malowanie dwukrotne, pierwszy raz z dodatkiem biobójczym.	2 600
10	Ocieplenie ścian wełną grubości 10cm, z nabiciem rusztu, z foliowaniem i sznurkowaniem	2 900
	Razem, domek z fundamentem, malowaniem, montażem i ociepleniem	65 200
	Prace wykończeniowe	
15	Wykończenie skosów dachu w boazerii świerkowej grubości 12mm, z listwowaniem.	2 200
16	Wykończenie ścian w boazerii świerkowej grubości 12mm, z listwowaniem i obróbką otworów.	3 700
17	Montaż paneli podłogowych – podkład i robocizna – bez paneli i listew przypodłogowych	900
	Razem, z pracami wykończeniowymi	72 000
	Taras podłoga 4000zł, z zadaszeniem blachotrapez 7000zł	4 000
19	Koszt dowozu domku: okolice Warszawy do 30 km – 1500zł Inne lokalizacje: 1500zł+ 8zł/km odległości od ekspozycji w Warszawie. Powyższe kwoty obejmują koszt dojazdu ekip budowlanych i zakwaterowanie.	2 000
20	Koszt pracy agregatu prądowego na placu budowy, jeśli nie ma zapewnionego prądu to 90zł/dziennie. Koszt dowozu wody, jeśli jest konieczna ustalamy indywidualnie.	100zł/dobę
	Razem, wszystkie wyszczególnione powyżej prace	78 000
	Dodatkowe usługi – do ustalenia indywidualnie	
	Podane ceny obejmują robociznę i materiał wybrany przez Wykonawcę.	
	Podane ceny zawierają już rabat posezonalowy. Istnieje możliwość wyboru innego pakietu usług.	
	Pomagamy uzyskać kredyt na całość inwestycji.	